ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI KRUČOV
Objekt:

Objednávateľ: OBEC KRUČOV, IČO: 330957
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o.
Miesto: Kručov, parc. č. 62/2

Spracoval: Ing. Forint
Dátum: 11. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 664,61**	**68,893**
1		**Zemné práce**				**121,29**	**0,000**
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,500	6,756	84,45	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,500	1,056	13,20	0,000
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,900	11,511	21,87	0,000
4	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,900	0,934	1,77	0,000
2		**Zakladanie**				**1 215,13**	**25,186**
5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,200	44,934	8,99	0,414
6	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,400	109,141	1 025,93	20,822
7	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,800	100,114	180,21	3,949
5		**Komunikácie**				**2 317,20**	**36,344**
8	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	74,500	7,245	539,75	22,276
9	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	62,500	14,050	878,13	5,781
10	*592460007700*	*Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá*	*m2*	*63,750*	*14,107*	*899,32*	*8,288*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**467,74**	**7,363**
11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	6,077	212,70	3,449
12	*592170001800*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*35,350*	*2,792*	*98,70*	*0,813*
13	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,400	111,668	156,34	3,101
99		**Presun hmôt HSV**				**543,25**	**0,000**
14	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,905	7,884	543,25	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**11 900,96**	**4,821**
762		**Konštrukcie tesárske**				**7 151,68**	**4,259**
15	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	86,320	7,630	658,62	0,022
16	*605120002900*	*Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm*	*m3*	*2,050*	*280,798*	*575,64*	*1,128*
17	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	250,000	0,775	193,75	0,000

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

DMF GROUP, s.r.o.
Oľšavka 62, 090 22 Bukovce
IČO 51692996 DIČ 2120753646
IČ DPH SK2120753646

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	*605430000200*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*0,550*	*322,391*	*177,32*	*0,275*
19	*605460000100*	*Rezivo stavebné zo smreku - dosky sušené hobľované hr. 19 mm, š. 100-140 mm, dĺ. 4000 mm*	*m3*	*0,200*	*467,822*	*93,56*	*0,100*
20	762421221	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami na pero a drážku	m2	75,000	4,052	303,90	0,000
21	*611920007100*	*Drevený obklad tatranský profil, hrxš 19x121 mm, dĺžka 4000-5000 mm, interiér/exteriér, smrek A/B, JAF HOLZ*	*m2*	*78,000*	*12,438*	*970,16*	*0,652*
22	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	81,200	15,116	1 227,42	0,017
23	*605470000100*	*Hranoly drevené zo smreku DOU/TRIO prierez 200x200, lepené, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí*	*m3*	*3,500*	*747,470*	*2 616,15*	*1,890*
24	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	6,423	18,802	120,77	0,175
25	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,259	50,338	214,39	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 701,52**	**0,428**
26	764171101	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m2	75,000	24,480	1 836,00	0,383
27	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	22,000	2,312	50,86	0,000
28	*553440035000*	*Čelo lisované pozink CL 33, rozmer 330 mm, KJG*	*ks*	*22,000*	*0,397*	*8,73*	*0,002*
29	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,000	22,376	111,88	0,012
30	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	22,000	30,315	666,93	0,030
31	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,415	65,347	27,12	0,000
	783	**Nátery**				**2 047,76**	**0,134**
32	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	220,000	5,341	1 175,02	0,064
33	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	220,000	3,967	872,74	0,070
		Celkom				**16 565,57**	**73,714**

DMF GROUP, s.r.o.
Oľšavka 62, 090 22 Bukovce
IČO 51692996 DIČ 2120753646
IČ DPH SK2120753646

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11