# ZADANIE

**Stavba:** REVITALIÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU V OBCI KRUČOV
**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Kručov, Kručov č.60, 090 32 Miňovce
Zhotoviteľ: Martin Demjan
Miesto: Kručov

Spracoval: Demjan
Dátum: 24.5.2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | |
| | | **1** | **Zemné práce** | | | | 3795,78 |
| 1 | 001 | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 32,000 | 17,50 | 560,00 |
| 2 | 001 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 32,000 | 4,55 | 145,60 |
| 3 | 001 | 162301102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 32,000 | 4,07 | 130,24 |
| 4 | 001 | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 32,000 | 9,80 | 313,60 |
| 5 | 001 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 32,000 | 0,95 | 30,40 |
| 6 | 001 | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné | t | 48,000 | 2,80 | 134,40 |
| 7 | 231 | 180402112.S | Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 | 480,000 | 0,75 | 360,00 |
| *8* | *005* | *005720001400.S* | *Osivá tráv - semená parkovej zmesi* | *kg* | *14,832* | *7,08* | 105,01 |
| 9 | 231 | 182001111.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 480,000 | 0,73 | 350,40 |
| 10 | 231 | 183101114.S | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 | ks | 110,000 | 4,51 | 496,10 |
| 11 | 231 | 184102112.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | ks | 110,000 | 4,59 | 504,90 |
| *12* | *026* | *026510001700* | *Krík listnatý Bršlen fortuneov - Euonymus fortunei Emerald´n Gold, dekoratívny listom* | *ks* | *30,000* | *4,25* | 127,50 |
| *13* | *026* | *026520000700* | *Krík listnatý stálozelený Skalnik da mmerov - Cotoneaster dammeri Coral Beauty* | *ks* | *80,000* | *4,50* | 360,00 |
| 14 | 231 | 184202111.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m | ks | 30,000 | 3,80 | 114,00 |
| *15* | *052* | *052170000500.S* | *Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry* | *ks* | *30,300* | *2,10* | 63,63 |
| | | **5** | **Komunikácie** | | | | 840,60 |
| 16 | 221 | 564241111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 15,000 | 7,92 | 118,80 |
| 17 | 221 | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 15,000 | 6,94 | 104,10 |
| 18 | 221 | 596811310.S | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 15,000 | 23,00 | 345,00 |
| *19* | *592* | *592.1* | *Betónové šľapáky* | *m2* | *15,150* | *18,00* | 272,70 |

# ZADANIE

**Stavba:** REVITALIÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU V OBCI KRUČOV
**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Kručov, Kručov č.60, 090 32 Miňovce
Zhotoviteľ: Martin Demjan
Miesto: Kručov

Spracoval: Demjan
Dátum: 24.5.2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | 751,50 |
| 20 | 231 | 936.1 | Dodávka + montáž hmyzieho hotela | ks | 2,000 | 50,25 | 100,50 |
| 21 | 231 | 936124121.S | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh | ks | 2,000 | 45,00 | 90,00 |
| 22 | *553* | *553560002500.S* | *Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených dosiek, dĺžky 1500 mm* | *ks* | *2,000* | *280,50* | 561,00 |
| | | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | 79,28 |
| 24 | 221 | 998222011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 10,642 | 7,45 | 79,28 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | |
| | | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | 4018,61 |
| 25 | 767 | 767914150.S | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m | m | 60,000 | 17,36 | 1041,60 |
| 26 | *553* | *553.4* | *Panel pre panelový plotový systém, vxl 2,5x1,53 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli* | *ks* | *30,000* | *23,80* | 714,00 |
| 27 | *553* | *553510009865.S* | *Príchytka plotových panelov univerzálna pozinkovaná* | *ks* | *78,000* | *1,80* | 140,40 |
| 28 | 767 | 767916720.S | Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m na oceľovú platňu | ks | 26,000 | 8,55 | 222,30 |
| 29 | *553* | *553510030100.S* | *Stĺpik, výška 2,0m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém* | *ks* | *25,000* | *14,05* | 351,25 |
| 30 | 767 | 767920210.S | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 1,000 | 54,50 | 54,50 |
| 32 | 767 | 767920230.S | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 | ks | 1,000 | 109,00 | 109,00 |
| 33 | *553* | *553.1* | *Brána OPTIM 3000x1500 s predĺženou pätkou* | *kpl* | *1,000* | *730,00* | 730,00 |
| 34 | *592* | *592330003110.S* | *Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie, 2500x250x50 mm* | *ks* | *25,000* | *21,40* | 535,00 |
| 35 | *592* | *592.1* | *Paleta - nevratná* | *ks* | *4,000* | *10,00* | 40,00 |
| 36 | 767 | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 2,877 | 28,00 | 80,56 |

**Celkom** **9485,77**

STAVEBNÁ OBCHODNÁ ČINNOSŤ
DEMJAN MARTIN
OLŠAVKA 54